

**Техническое задание,
на проведение тралиения акватории причала.**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание
1	Наименование и адрес Заказчика	ООО «Новоангарский Обогатительный Комбинат» 663412, Мотыгинский район, п.Новоангарск, ул.Просвещения 19
2	Основание для проведения работ	Требование «Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта» и «Правил технической эксплуатации портовых сооружений»
3	Местоположение проведения работ	Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск ул.Просвящения 19, производственная база №25
4	Наименование объекта	Причальный перегрузочный комплекс по переработке тарно-штучных грузов
5	Исходные данные	Год постройки 1969г., реконструкция 1986г. Протяженность причального фронта 229м гравитационное сооружение из массивных блоков (187м) сопряженное с ряжевой конструкцией (42м) Проектная глубина воды 1,2м Причальная набережная имеет свободную высоту 5,4м
6	Технические требования к предмету закупки	Проведение тралиения причальной акватории жестким тралом от 44км. до 43,7км. общая площадь ровна $270*30=8100\text{м}^2$. Гидрографическое тралиение производится с целью проверки чистоты и габаритов судовых ходов, обнаружения подводных препятствий, представляющих опасность для плавающих судов и подлежащих ограждению и удалению. Правила содержания судовых ходов и судоходных гидротехнических сооружений (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 7 и пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» Правила безопасности труда при эксплуатации средств навигационного оборудования и проведении гидрографических работ. РД 31.84.05-89 (утв. Минморфлотом СССР 01.07.1991)>Правила безопасности труда при эксплуатации средств навигационного оборудования и проведении гидрографических работ. РД 31.84.05-89>9. Промерные и траильные работы
7	Состав выполняемых работ	1. Проведение тралиения подводной части причальной акватории, с указанием дефектов; Выдача актов осмотра подводной части.
	Результаты работ	2. После окончания работ, Исполнитель выдает Заказчику: Акт

		траления акватории причала, содержащий сведения о составе выполненного обследования, методике проведения работ и полученных результатах на бумажном носителе.
	Прием результатов работ	При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акты траления акватории причала, акты выполненных работ. Заказчик в течение 5 дней со дня получения оформленных документов обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр акта выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. Исполнитель обязан, за свой счет, устраниТЬ выявленные замечания.
	В стоимость работ включается	Все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе: стоимость выполнения работ (в том числе скрытых), транспортные и командировочные расходы, налоги, сборы, пошлины, и иные обязательные платежи; прочие затраты Исполнителя
	Требования к Исполнителю	Наличие у организации исполнителя действующего свидетельства на тральные работы согласно Приказу Минрегиона РФ «Об утверждении правил содержания судовых ходов и судоходных гидротехнических сооружений» Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ;

3. Исполнитель обязан соблюдать правила и нормы по охране труда, пожарной и экологической безопасности, а так же соблюдать внутренний распорядок и режим при выполнении работ на территории Заказчика.

4. Работы производятся на действующем предприятии. Допуск на предприятие осуществляется в рабочие дни:

- с понедельника по пятницу с 8-00ч. до 16-30ч.;